

RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE NELL'AMBITO DEL  
FINANZIAMENTO M5C2 – INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI  
DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI  
(Ai sensi dell'articolo 15 Legge 241/1990).

## ***PROGETTO ESECUTIVO***

*Lotto 1 Via Cerenaro 11- Loc. Lisciano*

ELABORATO:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

AGG.	DESCRIZIONE	DATA
A	Emissione progetto	MAG./2024
B	Revisione	NOV.24
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

ELAB.

**CO.1**

PROGRESSIVO

**12**

SCALA

---

PROGETTISTA  
ING. GIOVANNI OSTILI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>EDILE (SpCat 2)</b>							
1 S01.01.002.2 5	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. SpCat 2 - EDILE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,22	214,44
2 S01.02.002.4 4	Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni conformi alla norma UNI EN 10819. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO paio					10,00	53,55	535,50
3 S01.02.002.0 1.a	Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura SpCat 2 - EDILE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	9,89	69,23
4 S01.02.002.0 9	Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura SpCat 2 - EDILE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,87	34,09
5 S01.02.002.3 5	Inseri auricolari monouso in polimero spugnoso conformi alla norma UNI EN 352-2. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ogni 100					1,00	19,36	19,36
6 S01.02.002.4 9	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,59	175,90
7 S01.01.001.0 7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. SpCat 2 - EDILE				50,000	50,00		
	SOMMANO m					50,00	8,44	422,00
8 S01.01.002.4 2	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza cm/cad 150, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione.							
	A R I P O R T A R E							1'470,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'470,52
	SpCat 2 - EDILE					2,00		
	SOMMANO m					2,00	15,96	31,92
9 S01.01.002.4 4	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione. SpCat 2 - EDILE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,73	161,46
10 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m SpCat 2 - EDILE					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	37,62	752,40
11 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ton					1,00	36,66	36,66
12 A03.02.025.a	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento SpCat 2 - EDILE					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	9,61	432,45
13 S01.01.004.0 1.b	Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,20	42,00
14 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,04	440,40
15 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	A R I P O R T A R E							3'367,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'367,81
	SpCat 2 - EDILE							
	camera 1	1,00	3,20		1,400	4,48		
	camera 2	1,00	3,20		1,400	4,48		
	bagno 1	1,00	1,30		1,350	1,76		
	wc	1,00	1,30		1,350	1,76		
	camera operatori	2,00	1,30		1,350	3,51		
	soggiorno	2,00	1,00		1,900	3,80		
		3,00	1,00		1,300	3,90		
	vano scala	1,00	1,10		1,300	1,43		
	SOMMANO mq					25,12	17,61	442,36
	<b>RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)</b>							
16 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,02	140,10
17 A03.02.024.b .01	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... e nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,00	80,00
	<b>EDILE (SpCat 2)</b>							
18 G01.01.001.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... scarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento SpCat 2 - EDILE					4,40		
	wc					1,80		
	doccia					5,20		
	antibagno							
	SOMMANO mq					11,40	19,01	216,71
19 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ton					1,00	24,84	24,84
20 A09.02.006.a .01	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, r ... o si renda con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 12,5 cm SpCat 2 - EDILE							
	A R I P O R T A R E							4'271,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'271,82
	camera 1	1,00	5,10		3,000	15,30		
		1,00	3,30		3,000	9,90		
	camera 2	1,00	5,00		3,000	15,00		
		1,00	5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO mq					55,20	77,85	4'297,32
21 A12.01.004.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento SpCat 2 - EDILE totale	2,00			55,200	110,40		
	SOMMANO mq					110,40	38,92	4'296,77
22 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SpCat 2 - EDILE	2,00			55,200	110,40		
	SOMMANO mq					110,40	3,16	348,86
23 A20.01.009.0 1.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi SpCat 2 - EDILE	35,00	1,00		1,000	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	16,25	568,75
24 A20.01.011.a .03	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimatura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione ... on rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: compenso ad ogni strato per aggiunta di fissativo SpCat 2 - EDILE					720,00		
	SOMMANO mq					720,00	0,91	655,20
25 A07.03.004	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 2 - EDILE Ripristino tracce					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	29,19	875,70
26 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale SpCat 2 - EDILE					165,00		
	SOMMANO mq					165,00	50,81	8'383,65
27	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di							
	A R I P O R T A R E							23'698,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'698,07
A14.02.001.b .03	prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 2 - EDILE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	86,67	3'466,80
28 A14.02.015	Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con idoneo collante SpCat 2 - EDILE					150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,35	952,50
29 N.P.03	Fornitura a Posa in Opera di Porta a Soffietto da Interno in PVC Pino Bianco 88,5x214 cm SpCat 2 - EDILE Porta armadio a muro					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	243,94	487,88
30 E04.024.b	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... te, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm SpCat 2 - EDILE Compartimentazione zona piano seminterrato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	929,74	929,74
31 NP11	Servoscala con pedana ha la guida diritta adatto per superare una rampa di scale sia in ambienti interni che in esterno (portata fino a 300 Kg) SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'314,87	7'314,87
	<b>RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)</b>							
32 E01.058.k	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	223,10	446,20
33 E01.058.m	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
34	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e							
	A R I P O R T A R E							37'519,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'519,16
E01.058.a	posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	197,80	1'186,80
35 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	352,14	704,28
36 E01.067	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	169,07	338,14
37 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	476,63	953,26
38 E01.058.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	223,10	446,20
39 E01.080.b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	694,16	1'388,32
40 E01.121.c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		42'536,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		42'536,16
	SOMMANO cad					1,00	165,73	165,73
41 E01.081.f	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 80 x 4 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	574,20	574,20
42 E01.105.a	Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	745,88	745,88
43 E01.013.a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO scarico cucina					10,00		
	SOMMANO m					10,00	13,28	132,80
44 E01.013.b	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					20,00		
	SOMMANO m					20,00	14,77	295,40
45 E01.014.a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... , raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					15,00		
	SOMMANO m					15,00	24,17	362,55
46 E01.180.b	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igieni ... uzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'048,06	2'048,06
47 E01.055.b	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti media ... opere							
	A R I P O R T A R E							46'860,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'860,78
48 E01.107.b	provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,61	171,61
	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,35	158,70
<b>EDILE (SpCat 2)</b>								
49 A16.01.009.0 1.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 × 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: Finestra a 1 anta, a battente SpCat 2 - EDILE							
	Soggiorno	3,00		1,000	1,300	3,90		
	vano scala	1,00		1,000	1,300	1,30		
	SOMMANO mq					5,20	1'397,95	7'269,34
50 A16.01.009.0 1.c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 × 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: Finestra a 2 ante, a battente SpCat 2 - EDILE							
	camera 5	2,00		1,300	1,500	3,90		
	wc	1,00		1,300	1,500	1,95		
	bagno	1,00		1,300	1,500	1,95		
	camera 1-2-3-4	4,00		1,550	1,500	9,30		
	corridoio	1,00		1,300	1,200	1,56		
	vano ascensore	1,00		1,400	1,500	2,10		
	SOMMANO mq					20,76	1'263,69	26'234,20
	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 × 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: Portafinestra 1 o 2 ante, a battente SpCat 2 - EDILE							
	Soggiorno - 1 anta a battente	2,00		1,000	1,900	3,80		
51 A16.01.009.0 1.d	Ingresso zona notte - 2 ante a battente	1,00		1,400	2,100	2,94		
	Ingresso zona giorno - 1 ante a battente	1,00		1,000	2,100	2,10		
	SOMMANO mq					8,84	1'261,99	11'155,99
52 A16.01.017.a	Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm), prefabbricato per l'alloggio degli avvolgibili , realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati ... tro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte. valore di trasmittanza termica del cassonetto $U \leq 0,8 \text{ W/mq } ^\circ\text{K}$ SpCat 2 - EDILE							
		5,00	1,30			6,50		
		4,00	1,55			6,20		
	SOMMANO m					12,70	149,49	1'898,52
	A R I P O R T A R E							93'749,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'749,14
53 A16.01.014.d	Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plast ... zza da stecche frangisole per dare sia il buio completo che la regolazione dell'aria e della luce nella parte superiore. SpCat 2 - EDILE	5,00 4,00		1,300 1,550	1,350 1,400	8,78 8,68		
	SOMMANO mq					17,46	129,57	2'262,29
54 A16.01.013.a .01	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm in ... ,50 mq costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in pino del Nord SpCat 2 - EDILE soggiorno - 1 anta soggiorno e scala - 2 anta	2,00 4,00		1,000 1,000	1,900 1,300	3,80 5,20		
	SOMMANO mq					9,00	297,09	2'673,81
	<b>RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)</b>							
55 13.06.0101.0 01	SISTEMA IBRIDO DESTINATO ALLA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ED ALLA PRODUZIONE DI ACS COSTITUITO DA GENERATORE DI CALORE MURALE A GAS ABBINATO A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PE ... in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) PN = 19,5 kW; PT = 3,8 kW; PF = 3,3 kW; PA = 14,3 l/min SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8'333,00	8'333,00
56 E02.001.c	Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da gruppo termico murale a gas del tipo ... scaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO	170,00			3,000	510,00		
	SOMMANO mc					510,00	19,64	10'016,40
57 E02.001.e	Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da gruppo termico murale a gas del tipo ... e riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): maggiorazione per valvole termostatiche SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO	170,00			3,200	544,00		
	SOMMANO mc					544,00	1,26	685,44
58 08.03.0145.0 02	CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scari ... o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 110. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		117'720,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		117'720,08
	SOMMANO m					15,00	59,00	885,00
	<b>ELETTRICO (SpCat 3)</b>							
59 N.P.10	Contatto magn. per finestre connessoIoT a batteria Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema meshView W ... ateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito. SpCat 3 - ELETTRICO					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	185,99	2'603,86
60 N.P. 9	Termostato rotella connesso IoT2M grigio Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh ... oogle Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway-Configurazione da App "VIEW Wireless" per sistema Bluetooth technology SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	303,87	303,87
	<b>RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)</b>							
61 08.03.0146.0 02	PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in poliprop ... sa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del condotto mm 110. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,50		
	SOMMANO m					3,50	57,00	199,50
62 N.P.2	Fornitura in opera di scarico della condensa caldaia. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	502,67	502,67
63 E01.042.a	Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regola ... 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,30	161,30
	<b>ELETTRICO (SpCat 3)</b>							
64 D07.06.004	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 27 a 38 moduli SpCat 3 - ELETTRICO							
	A R I P O R T A R E							122'376,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'376,28
65 D03.01.002.e	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO Interruttori Dopo Contatore generale quadro e cucina					1,00	100,71	100,71
						1,00		
						3,00	99,75	299,25
						3,00		
66 D03.05.002.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO					9,00	183,65	1'652,85
						9,00		
						1,00	168,28	168,28
						1,00		
67 D03.07.002.b	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... ttacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita' fino a 0,5 A bipolare fino a 40 A SpCat 3 - ELETTRICO Inter Dopo Contatore					1,00	168,28	168,28
						1,00		
						4,00	68,71	274,84
						4,00		
68 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO					1,00	183,65	183,65
						1,00		
						1,00	201,74	201,74
						1,00		
70 N.P.5	Fornitura e posa in opera comando scenario tapparelle senza batteria BleetoothLow Energy( Vimar Cod. 03925) compresi l' alimentazione la programmazione e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante SpCat 3 - ELETTRICO comando tapparelle					1,00	201,74	201,74
						1,00		
						1,00	201,74	201,74
						1,00		
71	Fornitura e posa in opera di Dispositivo di misura ( Vimar Cod.							
	A R I P O R T A R E							125'257,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'257,60
N.P.7	02963) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante Dispositivo IoT per mi ... standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35) SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,49	253,49
72 N.P.8	Fornitura e posa in opera di Attuatore Connesso PresaIo T ( Vimar Cod. 14593)View Wireless con uscita relè 16 A controllo locale e remoto compresi la linea di alimentazione e tut ... tacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,49	253,49
73 N.P.6	Fornitura e posa in opera di un Meccanismo Tapparella Connesso IoTView Wireless ( Vimar Cod. 14594) compresi la linea di alimentazione, la programmazione, un tasto doppio e tutt ... y Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee Compatibile con hub SmartThings SpCat 3 - ELETTRICO Meccanismo tapparelle					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	227,80	1'366,80
74 N.P.4	Fornitura e posa in opera di Gateway connesso IoT 2M ( Vimar Cod. 14597) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante, Gateway IoT Blueto ... - 2 moduli- Permette all'utente la supervisione tramite l'app View e assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	462,90	462,90
75 D07.06.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,78	61,78
76 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SpCat 3 - ELETTRICO camere e disimpegni Bagni Corridoio e stanza operatori Cucina e scale e terrazzo Per Lampade di EMERGENZA					6,00 4,00 5,00 5,00 16,00		
	SOMMANO cad					36,00	19,36	696,96
77 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... occorra per dare							
	A R I P O R T A R E							128'353,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'353,02
78 D01.01.002.b	l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 3 - ELETTRICO Interruttori <deviatori Pulsanti					9,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cad					19,00	10,08	191,52
	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17 SpCat 3 - ELETTRICO					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	13,18	474,48
79 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (luce semplice o doppio) SpCat 3 - ELETTRICO					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	8,53	307,08
	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (di comando) SpCat 3 - ELETTRICO					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
81 D01.01.010.a	Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata IOA (AC 1), completo di accessori e cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: ad un polo SpCat 3 - ELETTRICO corridoio e scale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,73	88,38
82 D06.11.001.a .01	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W SpCat 3 - ELETTRICO					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	123,95	1'983,20
83 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T SpCat 3 - ELETTRICO Camere disimpegni					14,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		131'488,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		131'488,40
84 D01.02.002.b	bagni stanza operatori e corridoio Cuina soggiorno alimentazione motori serrande automatiche e Caldaia					10,00 8,00 7,00		
	SOMMANO cad					39,00	25,56	996,84
	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie SpCat 3 - ELETTRICO					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	13,18	514,02
85 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura SpCat 3 - ELETTRICO					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	6,98	272,22
	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm <sup>2</sup> da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie SpCat 3 - ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,99	61,98
87 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche fino a 3 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,06	183,60
	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	34,08	340,80
89 D05.29.003.c	Coperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale isolante, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,78	27,80
	Dispersore di profondità a tubo, in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo del tubo di 2 mm, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		133'885,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		133'885,66
	SOMMANO cad					1,00	89,88	89,88
91 D01009.b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm SpCat 3 - ELETTRICO					20,00		
	SOMMANO m					20,00	13,22	264,40
92 D01094.b	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230 V - 50 Hz, per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato SpCat 3 - ELETTRICO WC doccia e cucina					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	97,49	292,47
93 D06001.b	Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 2 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,56	11,56
94 D06003.b	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 2 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,72	49,72
95 D06004.b	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 2 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,45	43,45
96 D06006.a	Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illumi ... o esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" bianco/nero SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	809,85	809,85
97 D06009.a	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		135'446,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		135'446,99
	SOMMANO cad					1,00	300,18	300,18
98 D06011	Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,12	96,12
99 15.05.0260.0 01	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina 300 x 300 mm. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,00	101,00
100 15.03.0010.0 01	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. Canalizzazione per punto presa. SpCat 3 - ELETTRICO 7 Prese TV 1 chiamata bagno H e 1 suoneria ingresso e 2 telefono 2 videociofono					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	27,50	357,50
101 15.03.0020.0 02	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso per la posa delle can ... l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate. SpCat 3 - ELETTRICO					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	17,90	232,70
102 15.03.0040.0 01	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata. SpCat 3 - ELETTRICO Ciamata bagno H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	98,00	196,00
103 15.03.0040.0 02	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,70	29,70
104	IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE.							
	A R I P O R T A R E							136'760,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'760,19
15.03.0151.0 01	Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna SpCat 3 - ELETTRICO prese TV e Antenna					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	252,00	1'764,00
105 15.03.0220.0 04	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di ... la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. SpCat 3 - ELETTRICO Presse telefono e rete					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	74,00	148,00
106 NP 1	Fornitura e posa in opera di motore per le tapparelle compreso linea alimentazione e il pulsante di comando completo incassato e quanto altro occorre per dare l'impianto funzionante SpCat 3 - ELETTRICO camere stanza operatori					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	160,00	960,00
107 E02.188.b	Cronotermostato ambiente analogico a programmazione giornaliera per impianti di riscaldamento conforme alle norme CEE 89/336 e CEE 73/23, con frontalino scorrevole a protezione del ... regolazione +5 ÷ -30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 K, alimentazione 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP30 settimanale SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,02	123,02
108 D03104.a	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata ... 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm SpCat 3 - ELETTRICO Camera 1 e 3 Corridoio , bagno H Antibagno					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	102,01	816,08
109 D03104.b	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata ... lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm SpCat 3 - ELETTRICO Camere 2 e 4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,66	251,32
110 D03104.d	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata ... lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm SpCat 3 - ELETTRICO Stanza operatorio cucina soggiorno					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		140'822,61

COMMITTENTE: Comune di Rieti

COMMITTENTE: Comune di Rieti

COMMITTENTE: Comune di Rieti [COMUNE LISCIANO.dcf (Z:\AA-Lavori\COMUNE DI RIETI\nespolo\ESECUTIVO LISCIANO\COMPUTO\ v.1/111)]