

RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE NELL'AMBITO DEL
FINANZIAMENTO M5C2 – INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI
DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI
(Ai sensi dell'articolo 15 Legge 241/1990).

PROGETTO ESECUTIVO

Lotto 2 Via San Francesco

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AGG.	DESCRIZIONE	DATA
A	Emissione progetto	MAG./2024
B	revisione	NOV./2024
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

ELAB.

CO.1

PROGRESSIVO

6

SCALA

PROGETTISTA
ING. GIOVANNI OSTILI

Comune di Rieti
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE: Comune di Rieti

Rieti, 14/11/2024

IL TECNICO
Ing. Giovanni Ostili

Lotto n. 2 Via San Francesco

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	EDILE (SpCat 2)							
1 S01.01.002.2 5 30/05/2024	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,22	107,22
2 S01.02.002.4 4 14/11/2024	Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni conformi alla norma UNI EN 10819. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO paio					10,00	53,55	535,50
3 S01.02.002.0 1.a 14/11/2024	Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura SpCat 2 - EDILE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,89	49,45
4 S01.02.002.4 9 14/11/2024	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,59	175,90
5 S01.02.002.3 5 14/11/2024	Inseri auricolari monouso in polimero spugnoso conformi alla norma UNI EN 352-2. Fornitura. SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ogni 100					1,00	19,36	19,36
6 S01.02.002.0 9 14/11/2024	Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura SpCat 2 - EDILE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,87	24,35
7 S01.01.002.4 2 30/05/2024	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza cm/cad 150, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione. SpCat 2 - EDILE					2,00		
	SOMMANO m					2,00	15,96	31,92
8 S01.01.001.0 7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,							
	A R I P O R T A R E							943,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							943,70
14/11/2024	smontaggio e nolo primo mese o frazione. SpCat 2 - EDILE				30,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,44	253,20
9 S01.01.002.4 4 30/05/2024	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione. SpCat 2 - EDILE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,73	161,46
10 A03.03.003.a 30/05/2024	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m SpCat 2 - EDILE					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	37,62	188,10
11 A03.03.005.a 30/05/2024	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ton					1,00	36,66	36,66
12 A03.02.025.a 30/05/2024	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento SpCat 2 - EDILE					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	9,61	288,30
13 S01.01.004.0 1.b 30/05/2024	Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,20	42,00
14 A03.02.016.b 30/05/2024	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SpCat 2 - EDILE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,04	440,40
15 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte							
	A R I P O R T A R E							2'353,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'353,82
30/05/2024	vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 soggiorno camera	1,00 1,00	1,10 1,10		1,850 1,850	2,04 2,04		
	Parziale mq					4,08		
	UNITA' 2 camera 1	1,00	1,10		1,850	2,04		
	camera 2	1,00	1,10		1,850	2,04		
	camera 3	1,00	1,40		1,850	2,59		
	camera 4	1,00	1,00		1,850	1,85		
	cucina	1,00	0,60		1,850	1,11		
	soggiorno	1,00	1,00		1,850	1,85		
	Parziale mq					11,48		
	SOMMANO mq					15,56	17,61	274,01
	RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)							
16 A03.02.016.c 30/05/2024	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO UNITA' 1 UNITA' 2					5,00 9,00		
	SOMMANO cad					14,00	28,02	392,28
	EDILE (SpCat 2)							
17 G01.01.001.a 30/05/2024	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... scarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 UNITA' 2					52,00 105,00		
	SOMMANO mq					157,00	19,01	2'984,57
18 A03.03.007.b 30/05/2024	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero SpCat 2 - EDILE					1,00		
	SOMMANO ton					1,00	24,84	24,84
19 A09.02.006.a .01 30/05/2024	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, r ... o si renda con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 12,5 cm SpCat 2 - EDILE UNITA' 2	1,00	10,00		3,000	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	77,85	2'335,50
	A R I P O R T A R E							8'365,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'365,02
20 A12.01.004.a 30/05/2024	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento SpCat 2 - EDILE totale	2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	38,92	1'946,00
21 A20.01.010 30/05/2024	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SpCat 2 - EDILE	2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	3,16	158,00
22 A20.01.009.0 1.b 30/05/2024	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi SpCat 2 - EDILE pareti UNITA' 2 soffitto UNITA' 2	350,00 105,00	1,00 1,00		1,000 1,000	350,00 105,00		
	Parziale mq					455,00		
	pareti UNITA' 1 soffitto UNITA' 1	175,00 53,00	1,00 1,00		1,000 1,000	175,00 53,00		
	Parziale mq					228,00		
	SOMMANO mq					683,00	16,25	11'098,75
23 A20.01.011.a .03 30/05/2024	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazion ... on rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: compenso ad ogni strato per aggiunta di fissativo SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 UNITA' 2					228,00 475,00		
	SOMMANO mq					703,00	0,91	639,73
24 A07.03.004 30/05/2024	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 UNITA' 2					53,00 105,00		
	SOMMANO mq					158,00	29,19	4'612,02
25 A14.01.020.b .01 30/05/2024	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 UNITA' 2					53,00 105,00		
	A R I P O R T A R E					158,00		26'819,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,00		26'819,52
	SOMMANO mq					158,00	53,36	8'430,88
26 A14.02.001.b .03 30/05/2024	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 2 - EDILE	55,00			2,000	110,00		
	SOMMANO mq					110,00	86,67	9'533,70
27 A14.02.010.b 30/05/2024	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita levigato, granigliato levigato SpCat 2 - EDILE					195,00		
	SOMMANO m					195,00	28,04	5'467,80
	RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)							
28 E01.058.k 30/05/2024	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	223,10	1'784,80
29 E01.058.m 30/05/2024	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	111,55	334,65
30 E01.058.a 31/05/2024	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	197,80	1'186,80
31 E01.065.a 30/05/2024	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	352,14	1'056,42
	A R I P O R T A R E							54'614,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'614,57
32 E01.067 31/05/2024	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	169,07	507,21
33 E01.077.b 30/05/2024	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sane compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	476,63	1'429,89
34 E01.058.b 31/05/2024	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	223,10	669,30
35 E01.080.b 30/05/2024	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	694,16	2'082,48
36 E01.121.c 31/05/2024	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	165,73	497,19
37 E01.081.f 30/05/2024	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 80 x 4 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	574,20	1'722,60
38 E01.105.a 30/05/2024	Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO							
	A R I P O R T A R E							61'523,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'523,24
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,88	2'237,64
39 E01.013.a 31/05/2024	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrì: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO scarico cucina					6,00		
	SOMMANO m					6,00	13,28	79,68
40 E01.013.b 31/05/2024	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrì: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					10,00		
	SOMMANO m					10,00	14,77	147,70
41 E01.180.b 31/05/2024	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienì ... uzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'048,06	6'144,18
42 E01.055.b 31/05/2024	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti media ... opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,61	343,22
43 E01.107.b 30/05/2024	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,35	158,70
	EDILE (SpCat 2)							
44 09.06.0040.0 01 18/09/2024	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5. SpCat 2 - EDILE Porta collegamento unità immobiliari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,00	75,00
	A R I P O R T A R E							70'709,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'709,36
45 09.06.0040.0 02 18/09/2024	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ...ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0. SpCat 2 - EDILE Porta collegamento unità immobiliari					5,00	4,50	22,50
	SOMMANO cm					5,00		
46 09.01.0051.0 04 18/09/2024	PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura c ... lusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Compenso alle porte tamburate ad due ante per misura fuori standard. SpCat 2 - EDILE Porta collegamento unità immobiliari					1,00	184,00	184,00
	SOMMANO cad					1,00		
47 A16.01.009.0 1.f 14/11/2024	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 × 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: Finestra a 1 anta, a battente SpCat 2 - EDILE Cucina UNITA' 2	1,00		0,600	1,850	1,11	1'492,22	1'656,36
	SOMMANO mq					1,11		
48 A16.01.009.0 1.g 14/11/2024	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 × 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: Finestra a 2 ante, a battente SpCat 2 - EDILE UNITA' 1 soggiorno camera	1,00 1,00		1,100 1,100	1,850 1,850	2,04 2,04	1'357,97	19'622,67
	Parziale mq					4,08		
	UNITA' 2 soggiorno camera 1 camera 2 camera 3 camera 4	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		1,000 1,100 1,100 1,400 1,000	1,850 1,850 1,850 1,850 1,850	1,85 2,04 2,04 2,59 1,85	1'357,97	19'622,67
	Parziale mq					10,37		
	SOMMANO mq					14,45		
	RISCALDAMENTO - IDRICO (SpCat 1)							
49 A03.02.019 20/08/2024	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00	228,95	457,90
	SOMMANO cad					2,00		
50	GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO							
	A R I P O R T A R E							92'652,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'652,79
13.06.0064.0 02 20/08/2024	E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, TIPO A CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO.Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sa ... l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) PU = 28 - PA = 17. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO UNITA' 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'801,00	3'801,00
51 E02.088.f 18/09/2024	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32 mm x 3,0 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO Collegamento impianto di riscaldamento					20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,10	362,00
52 E02.092.c 18/09/2024	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO Collegamento impianto di riscaldamento					20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,68	333,60
53 13.18.0260.0 05 20/08/2024	COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad a ... amento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro nominale 15 (1/2") con testa antimanomissione. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO UNITA' 1 UNITA' 2					4,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	110,00	1'430,00
54 N.P.1 30/05/2024	Fornitura in opera di scarico della condensa caldaia. SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	502,67	502,67
55 E01.159.f 20/08/2024	Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129 per passaggi sotto traccia, classe 1: diametro 22 spessore 1,5 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO Linea adduzione gas metano					5,00		
	SOMMANO m					5,00	30,56	152,80
56 E01.159.c 20/08/2024	Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129 per passaggi sotto traccia, classe 1: diametro 15 spessore 1 mm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO Liena adduzione gas cucina					10,00		
	SOMMANO m					10,00	17,83	178,30
57	Tubazione flessibile ed estensibile per gas per apparecchi domestici a							
	A R I P O R T A R E							99'413,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'413,16
E01.163.a 20/08/2024	metano, in acciaio inox AISI 316 e rivestito esternamente con guaina polifenica reticolata di colore giallo, conforme alle norme UNI 9891, pressione massima 10 bar: attacco 1/2" FF o MF, lunghezza 50-100 cm SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,64	73,28
58 E01.042.a 20/08/2024	Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regola ... 1/2", portata 20 l/ m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,30	161,30
	ELETTRICO (SpCat 3)							
59 N.P.10 17/09/2024	Contatto magn. per finestre connessoIoT a batteria Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema meshView W ... ateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito. SpCat 3 - ELETTRICO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	185,99	1'487,92
60 N.P.8 16/09/2024	Fornitura e posa in opera di Attuatore Connesso PresaIo T (Vimar Cod. 14593)View Wireless con uscita relè 16 A controllo locale e remoto compresi la linea di alimentazione e tut ... tacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,49	253,49
61 N.P.4 16/09/2024	Fornitura e posa in opera di Gateway connesso IoT 2M (Vimar Cod. 14597) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante, Gateway IoT Blueto ... - 2 moduli-Permette all'utente la supervisione tramite l'app View e assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	462,90	462,90
62 N.P.7 16/09/2024	Fornitura e posa in opera di Dispositivo di misura (Vimar Cod. 02963) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per dare l'impianto funzionante Dispositivo IoT per mi ... standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35) SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,49	253,49
63 N.P. 9	Termostato rotella connesso IoT2M grigio Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia							
	A R I P O R T A R E							102'105,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'105,54
17/09/2024	IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh ... oogle Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway-Configurazione da App "VIEW Wireless" per sistema Bluetooth technology SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	303,87	303,87
64 D01.01.001.a 20/08/2024	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,36	193,60
65 D01.01.001.c 20/08/2024	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,08	100,80
66 D01.01.002.b 20/08/2024	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17 SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
67 D01.01.003.a 20/08/2024	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (luce semplice o doppio) SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
68 D01.01.003.b 20/08/2024	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (di comando) SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
69 D01.02.001.f 20/08/2024	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T							
	A R I P O R T A R E							102'971,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'971,31
70 D01.02.002.b 20/08/2024	SpCat 3 - ELETTRICO					18,00	27,11	487,98
	SOMMANO cad					18,00		
	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie					18,00	13,18	237,24
	SpCat 3 - ELETTRICO					18,00		
71 D01.02.003 20/08/2024	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura					18,00	6,98	125,64
	SpCat 3 - ELETTRICO					18,00		
	SOMMANO cad						30,99	61,98
	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie					2,00		
72 D01.03.001.b 20/08/2024	SpCat 3 - ELETTRICO					2,00	97,61	97,61
	SOMMANO cad					2,00		
	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie					1,00	20,54	20,54
	SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
73 D01.03.002.b 20/08/2024	SOMMANO cad						113,63	113,63
	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera					1,00		
	SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad							
74 D11.08 20/08/2024	SOMMANO cad							
	Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa 35x25x30 cm					1,00		
	SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad							
75 D12.03.003.b 20/08/2024	SOMMANO cad							
	A R I P O R T A R E							104'115,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'115,93
76 D01009.b 20/08/2024	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm SpCat 3 - ELETTRICO					25,00		
	SOMMANO m					25,00	13,22	330,50
77 D01094.b 20/08/2024	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230 V - 50 Hz, per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato SpCat 3 - ELETTRICO WC doccia e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,49	97,49
78 15.03.0010.0 01 20/08/2024	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. Canalizzazione per punto presa. SpCat 3 - ELETTRICO 7 Prese TV 1 chiamata bagno H e 1 suoneria ingresso e telefono					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,50	165,00
79 15.03.0020.0 02 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso per la posa delle can ... l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate. SpCat 3 - ELETTRICO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	17,90	107,40
80 15.03.0040.0 01 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata. SpCat 3 - ELETTRICO Ciamata bagno H					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,00	98,00
81 15.03.0040.0 02 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,70	29,70
82 15.03.0151.0 01	IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione							
	A R I P O R T A R E							104'944,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'944,02
20/08/2024	... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna SpCat 3 - ELETTRICO prese TV e Antenna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	252,00	252,00
83 D06.11.001.a .01 20/08/2024	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W SpCat 3 - ELETTRICO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	123,95	495,80
84 15.03.0090 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SEGNALE ACUSTICO DI TIPO A RONGATORE O A SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore ... ompleto di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
85 15.03.0161.0 01 20/08/2024	AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRETTRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di cavo ... o all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante. Per alimentazione fino a 5 prese SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	194,00	194,00
86 15.03.0210.0 01 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,80	28,80
87 D03.01.002.e 20/08/2024	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,75	199,50
88 D03.05.002.a 20/08/2024	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO							
	A R I P O R T A R E							106'136,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'136,12
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,65	550,95
89	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 9 a 13 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
D07.06.002						1,00	39,38	39,38
20/08/2024								
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante. Presa TV terrestre. SpCat 3 - ELETTRICO					4,00		
90						4,00	45,10	180,40
15.03.0110.0								
01								
20/08/2024								
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... rivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Impianto base fino a 26 interni. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
91						1,00	105,00	105,00
15.03.0052.0								
01								
20/08/2024								
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... derivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto audio interno. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
92						1,00	131,00	131,00
15.03.0052.0								
03								
20/08/2024								
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
93						1,00	371,00	371,00
15.03.0052.0								
05								
20/08/2024								
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante. Presa TV terrestre. SpCat 3 - ELETTRICO					6,00		
94								
15.03.0110.0								
01								
20/08/2024								
	A R I P O R T A R E					6,00		107'513,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		107'513,85
	SOMMANO cad					6,00	45,10	270,60
95 15.08.0031.0 01 20/08/2024	PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in ... ssario per dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio superiore a 1500 lm. SpCat 3 - ELETTRICO bagni e ingresso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,00	158,00
96 15.08.0043.0 01 20/08/2024	Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm SpCat 3 - ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	110,00	330,00
97 D01.01.001.a 20/08/2024	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SpCat 3 - ELETTRICO					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	19,36	464,64
98 D01.01.001.c 20/08/2024	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 3 - ELETTRICO					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
99 D01.01.002.b 20/08/2024	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17 SpCat 3 - ELETTRICO					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
100 D01.01.003.a 20/08/2024	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (luce semplice o doppio) SpCat 3 - ELETTRICO					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	8,53	204,72
	A R I P O R T A R E							109'479,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'479,89
101 D01.01.003.b 20/08/2024	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (di comando) SpCat 3 - ELETTRICO					22,00	5,04	110,88
	SOMMANO cad					22,00		
102 D01.02.001.f 20/08/2024	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rare, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T SpCat 3 - ELETTRICO					31,00	27,11	840,41
	SOMMANO cad					31,00		
103 D01.02.002.b 20/08/2024	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie SpCat 3 - ELETTRICO					31,00	13,18	408,58
	SOMMANO cad					31,00		
104 D01.02.003 20/08/2024	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura SpCat 3 - ELETTRICO					31,00	6,98	216,38
	SOMMANO cad					31,00		
105 D01.03.001.b 20/08/2024	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie SpCat 3 - ELETTRICO					2,00	30,99	61,98
	SOMMANO cad					2,00		
106 D01.03.002.b 20/08/2024	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie SpCat 3 - ELETTRICO					1,00	97,61	97,61
	SOMMANO cad					1,00		
107 D11.08 20/08/2024	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera SpCat 3 - ELETTRICO							
	A R I P O R T A R E							111'215,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'215,73
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,54	20,54
108 D12.03.003.b 20/08/2024	Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa 35x25x30 cm SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,63	113,63
109 D01009.b 20/08/2024	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm SpCat 3 - ELETTRICO					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,22	396,60
110 D01094.b 20/08/2024	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230 V - 50 Hz, per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato SpCat 3 - ELETTRICO WC doccia e cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,49	194,98
111 15.03.0010.0 01 20/08/2024	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. Canalizzazione per punto presa. SpCat 3 - ELETTRICO 7 Prese TV 1 chiamata bagno H e 1 suoneria ingresso e telefono					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	27,50	275,00
112 15.03.0020.0 02 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso per la posa delle can ... l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate. SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,90	179,00
113 15.03.0040.0 01 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata. SpCat 3 - ELETTRICO Ciamata bagno H					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,00	98,00
	A R I P O R T A R E							112'493,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'493,48
114 15.03.0040.0 02 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,70	29,70
115 15.03.0151.0 01 20/08/2024	IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna SpCat 3 - ELETTRICO prese TV e Antenna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	252,00	252,00
116 D06.11.001.a .01 20/08/2024	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W SpCat 3 - ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	123,95	1'239,50
117 15.03.0090 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SEGNALETORE ACUSTICO DI TIPO A RONGZATORE O A SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore ... ompleto di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,00	22,00
118 15.03.0161.0 01 20/08/2024	AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRETRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di cavo ... o all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante. Per alimentazione fino a 5 prese SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	194,00	194,00
119 15.03.0210.0 01 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,80	28,80
120	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile							
	A R I P O R T A R E							114'259,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'259,48
D03.01.002.e 20/08/2024	o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,75	199,50
121 D03.05.002.a 20/08/2024	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A SpCat 3 - ELETTRICO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	183,65	734,60
122 D07.06.003 20/08/2024	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,78	61,78
123 15.03.0052.0 01 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... rivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Impianto base fino a 26 interni. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,00	105,00
124 15.03.0052.0 03 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto audio interno. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,00	131,00
125 15.03.0052.0 05 20/08/2024	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate. SpCat 3 - ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	371,00	371,00
126 15.03.0110.0 01	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e							
	A R I P O R T A R E							115'862,36

COMMITTENTE: Comune di Rieti

COMMITTENTE: Comune di Rieti

COMMITTENTE: Comune di Rieti [COMUNE S FRA.dcf (Z:\AA-Lavori\COMUNE DI RIETI\nespolo\ESECUTIVO SAN FRANCESCO\COMPUTO S F) v.1/128]